



LEGENDA.

	Géén deur-en-deur sparingen
	Metal-stud wand
	Stalen deurkozijn / opdeur
	Isolatie (sandwichpanelen)

UNIT 16



Begane Grond

Max. 1500 kg/m²

Reeds gekozen opties:

- Vloer ENTREE tegelen (ook zo ver mogelijk onder trap). Tegelwerk begint ca. 900mm achter voordeur i.v.m. deurmat.
- 1x extra rioolafvoer rond 110 achter toiletwand
- 1x extra rioolafvoer Ø110 in hoek entree/voorgevel
- 1x extra rioolafvoer rond 110 onder vide hekwerk
- 1x extra water achter toiletwand

Overheaddeur: elektrisch bediend
Overheaddeur: 2 stuks afstandsbedieningen

Verdieping

Max. 250 kg/m²

Reeds gekozen opties:

- 1x vloersparing 150x80mm boven meterkast
- 2x vloersparing Ø120mm
- 1x riolering Ø110mm, t.p.v. vide hekwerk

Dak

Belasting via constructeur

Reeds gekozen opties:

- 0x sparing rond 120 HOED
- 1x sparing rond 120 BOCHT

Gewijzigd D: 23-04-2021
 Gewijzigd C: 25-03-2021
 Gewijzigd B: 20-01-2021
 Gewijzigd A: 18-01-2021

Project:	Bedrijfsunits Edisonstraat FASE 2		
Onderdeel:	Koperstekening unit 16		
Blad:	16-M&M	Datum:	08-01-2021
Schaal:	1:100	Getekend:	ND
Formaat:	A3	Maten in:	mm

Let op:
Alle maatvoering is indicatief en kan in de praktijk afwijken.