



fundering
 Funderingstraken en poeren volgens berekeningen en tekeningen constructeur.

riolering
 Binnen- en buitenriolering uitvoeren in dikwandig PVC, komokeur, uitvoeren volgens NEN 2672.
 alle nieuwe hemelwaterafvoeren zijn aangegeven, deze aansluiten op bestaand riool.
 aanvullende afvoer in en leidt in volgens nadere opgaven.

renvooi A
 bestaande begane grondvloer waar nodig aanhalen, aanbrengen dilatatievoeg tussen bestaande en nieuwe vloer.
 bestaande cementdekvloer verwijderen.

renvooi B
 afwerking door supermarkt, totaal dik 70mm.
 betonvloer volgens berekeningen en tekeningen constructeur.
 EPS-isolatie, dik 100mm, R_e ≥ 2,5 m²/Kw.
 PE-folie.

renvooi

- baksteen
- perisier
- kalkzandsteen
- pictogram 'vif', plaatsing in overleg.
- pictogram 'hooftur', plaatsing in overleg.
- brandslanghaspel, l = 20m, d = 3/4", plaatsing in overleg.
- brandslanghaspel, l = 30m, d = 3/4", plaatsing in overleg.
- koelzuurnieuw PB-blosser, 4kg filter geschikt voor brandklassen A, B, en C
- 60x 60 minuten brandwerend bekleden.

- hoofddragconstructie waarboven zich een verdiepingvloer bevindt, 60 min. brandwerend bekleden.
- noodverlichting volgens het boek van NBF 'een brandveilig gebouw installeren'.
- brandslanghaspels en nooduitgangen volgens bouwbesluit 2002.
- 'handboek voor toegankelijkheid' is van toepassing.
- hout-, staal-, betonconstructies volgens berekeningen en tekeningen constructeur.
- alle maten in het werk controleren.

Gemeente Mierlo
 Bestuur en woningtoezicht
 19 NOV 2002
 Directie Dienstverlening
 Drs. L.H. van Halbeek

begane grond

werk	renovatie molenpassage	werknr.	0132
onderdeel	plattgrond / riolering / beg. grondvloer	blodnr.	B4g
opdrachtgever	obligoed vastgoed bv		
school	1:100	getekend	ba
formaat	1189 x 841	file	132b0404
		datum	16-09-2002
		gewijzigd	29-10-2003
architectenburo joosten b.v. b.n.a.			
lage dijk 291, 5705 bx helmond tel. 0492-663621, fax 663195, e-mail: bur@archjoosten.nl			